

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità	IMPORTI				
				mandopera	costo unitario salariale	Tempi di realizzazione	costo manodopera parziale	TOTALE
1	D0001.CBO	SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comp ... immediatamente limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica. SOMMANO m3	13 222.94					
				op.specializzato				
				op. qualificato				
				op.comune				
2	D0002.CBO	RICOSTITUZIONE DI SPONDA di alveo fluviale eseguita con la riutilizzazione del materiale disponibile in cantiere proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprendente selezio ... anze organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua, il tutto secondo le indicazioni della D.L. SOMMANO m3	5 100.69					
				op.specializzato				
				op. qualificato				
				op.comune				
3	D.0001.0002.0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SOMMANO m3	8 122.25					
				op.specializzato				
				op. qualificato				
				op.comune				
4	D0003.CBO	Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 100 cm/50 cm, della larghezza di m 1,0 e della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, realizzati in rete metallica a doppia torsione ... (misure standard: 2 x 1x 1; 3 x 1 x 1; 4 x 1 x 1) - per mc in opera per altezze di 0,5 m incremento del prezzo del 15% SOMMANO m3	1 515.88					
				op.specializzato				
				op. qualificato				
				op.comune				
5	D.0006.0001.0070	Formazione di Mantellate di protezione eseguite con materassi metallici a tasche dello spessore di 23 - 30 cm, realizzati con rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 6x ... amento di tutte le superfici in vista della mantellata prezzo al mq - incremento per spessori da 30 cm + 10% sul prezzo. SOMMANO m2	2 745.36					
				op.specializzato				
				op. qualificato				
				op.comune				
6	D0004.CBO	Oneri di capitolato reattive alle spese sostenute per stiupla del contratto, per i rilievi "as built", per le spese delle prove di collaudo in stabilimento e verifiche contabili, p ... i servizio, per il cartello indicatore del cantiere e infine per la manutenzione nordinaria delle opere fino a collaudo. SOMMANO a corpo	1.00					
				op.specializzato				
				op. qualificato				
				op.comune				
7	D.0006.0001.0009	Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosem- ina consistente nell'aspersione di una miscela fo ... te nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte SOMMANO m2	5 490.72					
				op.specializzato				
				op. qualificato				
				op.comune				
								TOTALE