

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO



PROGETTO ESECUTIVO

CUP G13H11000080002 - CAT. P0000

*Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
dello sbarramento collinare in localita' "Mura Cabonis"
in agro di Milis*

Elaborato:

Computo oneri di sicurezza

All. 45.0

n° prog.

il progettista
ing. Massimo Sanna

V.il Resp. del procedimento
ing. Roberto Sanna

Scala

V. il Commissario Straordinario
dott. Gianbattista Ghisu

Data gennaio 2019

Data appr.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dello sbarramento collinare in località "Mura Cabonis" in agro di Milis. CUP. - CAT. P0418.

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

Data, 29/01/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<div>LAVORI A MISURA</div> <div>Oneri per la sicurezza (SpCat 1)</div>							
1 / 1 S01.01.01 26/11/2018	Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra e tavolato in legno di abete, alta non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. SpCat 1 - Oneri per la sicurezza area di cantiere per 12 mesi *[45,97+65,34+40,74+27,40+61,54]*2,000		240,99		2,000	481,980		
	SOMMANO m2/mese					481,980	18,90	9'109,42
2 / 2 S01.01.25 26/11/2018	Cancello carraio avente larghezza del passaggio cm. 400, compresi montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo anno SpCat 1 - Oneri per la sicurezza area di cantiere per 12 mesi *1					1,000		
	SOMMANO anno					1,000	430,00	430,00
3 / 3 S01.01.23 26/11/2018	Cancello pedonale da mt. 1,50; compresi stanti di fissaggio e controventamento. SpCat 1 - Oneri per la sicurezza 1					1,000		
	SOMMANO anno					1,000	105,00	105,00
4 / 4 S01.01.56 26/11/2018	Piattaforma per baraccamenti con traverse in legno. Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno distanziate 1 m di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. SpCat 1 - Oneri per la sicurezza 2,00*1,000		2,00	1,000		2,000		
	SOMMANO mq.					2,000	97,10	194,20
5 / 5 S01.01.58 26/11/2018	Nucleo abitativo per servizi di cantiere - Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliure ... e SpCat 1 - Oneri per la sicurezza per 12 mesi *1					1,000		
	SOMMANO mese					1,000	370,00	370,00
6 / 6 S01.01.34 26/11/2018	Altre attività sanitarie (anche quelle previste dalle normative vigenti). SpCat 1 - Oneri per la sicurezza 1					1,000		
	SOMMANO cadauna					1,000	692,18	692,18
7 / 7 S01.01.36 26/11/2018	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. SpCat 1 - Oneri per la sicurezza 12*2,00	12	2,00			24,000		
	SOMMANO cadauno					24,000	34,00	816,00
8 / 8 S01.01.11 26/11/2018	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCat 1 - Oneri per la sicurezza 2*8,00*0,400	2	8,00	0,400		6,400		
	SOMMANO cad.sem.					6,400	1,02	6,53
9 / 9 S01.01.13 29/11/2018	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCat 1 - Oneri per la sicurezza 2					2,000		
	SOMMANO cad./sem.					2,000	0,75	1,50
10 / 10 S01.01.15 26/11/2018	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCat 1 - Oneri per la sicurezza 2*5,00	2	5,00			10,000		
	SOMMANO cad./sem.					10,000	1,45	14,50
11 / 11 S01.01.09 26/11/2018	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCat 1 - Oneri per la sicurezza 2*5,00	2	5,00			10,000		
	SOMMANO cad./sem.					10,000	4,15	41,50
12 / 12 S01.01.30 26/11/2018	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette SpCat 1 - Oneri per la sicurezza 2					2,000		
	SOMMANO cadauna					2,000	30,00	60,00
	Parziale Oneri per la sicurezza (SpCat 1) euro							11'840,83
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'840,83
	A R I P O R T A R E							11'840,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'840,83
	T O T A L E e u r o							
								11'840,83
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
001	<div><div><div>Riepilogo SUPER CATEGORIE</div></div><div><div>Totale SUPER CATEGORIE euro</div></div></div>	11'840,83
		11'840,83
	<div><div><div>Oneri per la sicurezza</div><div>Data, 29/01/2019</div><div>Il progettista</div></div></div>	
	A R I P O R T A R E	